

PIELIKUMS NR.2
Rīgas Latviešu biedrības nama
atjaunošanas, izpētes, konservācijas
un restaurācijas programmai

**RLB nama vēsturisko interjeru un priekšmetu apsekošana,
to izpētes, atjaunošanas un restaurācijas izmaksu
provizoriskās aplēses.**



2019.gada septembris

RLB nama vēsturisko interjeru un priekšmetu apsekošana, to izpētes, atjaunošanas un restaurācijas izmaksu provizoriskās aplēses.

Saturs

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Paskaidrojuma raksts | 3 |
| 2. | Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes (AMI) uzdevumi un izmaksu kalkulācijas | 5 |
| 2.1. | AMI uzdevumi un izmaksu aplēses 1. stāva telpām | 5 |
| 2.2. | AMI uzdevumi un izmaksu aplēses 2. stāva telpām | 8 |
| 3. | Gaismas ķermeņu restaurācijas uzdevumi un izmaksu aprēķini | 11 |
| 3.1. | Gaismas ķermeņu restaurācijas uzdevumi un izmaksu aprēķini / 1. stāva telpās | 11 |
| 3.2. | Gaismas ķermeņu restaurācijas uzdevumi un izmaksu aprēķini / 2. stāva telpās | 15 |
| 3.3. | Gaismas ķermeņu restaurācijas uzdevumi un izmaksu aprēķini / 3. stāva telpās | 29 |
| 4. | Mēbeļu un iekārtas priekšmetu restaurācijas izmaksu aplēses | 36 |
| 4.1. | Mēbeļu un iekārtas priekšmetu restaurācijas izmaksu aplēses / 1. stāva telpās | 36 |
| 4.2. | Mēbeļu un iekārtas priekšmetu restaurācijas izmaksu aplēses / 2. stāva telpās | 37 |
| 4.3. | Mēbeļu un iekārtas priekšmetu restaurācijas izmaksu aplēses / 3. stāva telpās | 43 |

1. Paskaidrojuma raksts

RLB nama mēbeļu un citu iekārtas priekšmetu (sienas spoguļu un Līgo zāles kamīna dekoratīvā ietvara) restaurācijas izmaksas dotas summāri, neminot katru to restaurācijas darba veidu un neatšifrējot katras restaurācijas darbības iespējamās izmaksas. Attiecībā uz gaismas ķermeņu

restaurāciju pie katras pozīcijas uzskaitīti gan visi konkrētā gaismekļa restaurācijā veicamie darbi, gan visas svarīgākās no jauna iegādājamās (vai izgatavojamās) detaļas un precīzs to skaits.

Attiecībā uz līgumā minēto telpu AMI, to izmaksu kalkulācija balstīta SIA "Intarsija" ilggadējā pieredzē un veikta, uzskaitot katras telpas pilnvērtīgai izpētei veicamo zondāžu (gan griestu, gan sienu daļā) laukumu skaitu kā primāro aprēķina vienību. Šo laukumu skaits ir atkarīgs no katras telpas dekoratīvās apdares sarežģītības pakāpes un aprēķināts pēc principa, ka pārbaudāma katra savstarpēji nodalītās plaknes virsma un katrs atšķirīgs dekora elements – resp., pieļaujot iespējamību, ka katra savstarpēji atdalītā plakne var būt ar atšķirīgu apdari (krāsojuma toni, bronzējumu u.tml.). Pēc šāda principa uzskaitīto zondāžu vietu skaitam ir piemērots koeficients, kas balstās praksē daudzkārt pārbaudītā atziņā, ka ne katrā zondāžas laukumā nepieciešamā informācija ir saglabājusies un reāli nepieciešamo zondāžu skaits vienmēr ir lielāks, nekā atšķirīgo plakņu vai dekora elementu skaits.

RLB attiecīgo telpu AMI uzdevums kopumā paredz iespēju robežās noskaidrot visas katras telpas apdarē veiktās darbības to hronoloģiskā secībā, taču izpētes galvenais mērķis tomēr ir maksimāli precīzi apzināt telpas sākotnējās, ar tās pašreizējo telpisko veidolu un dekoratīvās tēlniecības struktūru saistītās apdares raksturu, kā arī maksimāli precīzi noteikt katra šīs sākotnējās apdares sistēmas apdares laukuma krāsas toni pēc NCS (*Natural Color System*) kataloga.

Katras telpas AMI ietvaros paredzēts veikt arī telpas un katra zondāžas laukuma fotofiksāciju, kas ir organiska šādu pasākumu sastāvdaļa un kā atsevišķa izmaksu pozīcija šeit netiek uzrādīta, kā arī telpas un tās apdari skaidrojošu vēsturisku materiālu (arhīvu materiālu, publikāciju u.tml.) apzināšana un izpēte. Darbu noslēgumā paredzēts sagatavot izpētes atskaiti (izvērstu izpētes rezultātu apkopojumu) ar tekstuālu telpas apdares vēstures skaidrojumu, papildinātu ar vēsturiskiem (ja tāds izdodas atrast), kā arī izpētes laikā uzņemtiem, telpas apdares etapus ilustrējošiem attēliem.

Izpētes atskaites sastāvā kā būtiskākā sastāvdaļa ir jāiekļauj attiecīgās telpas sienu un griestu sākotnējo apdares sistēmu ilustrējoši polihromi zīmējumi, kuriem visiem kopā jādod skaidru priekšstatu par konkrētās telpas griestu un sienu sākotnējo apdari un jākalpo par pamatu telpas apdares restaurācijas projektam.

AMI veikšanai paredzētās transporta izmaksas aprēķinātas, balstoties uz uzņēmuma pieredzi līdzīgu objektu izpētē un ņemot vērā attālumu starp pētāmo objektu un potenciālā darba veicēja bāzes vietu.

Atjaunošanai paredzēto Biedrības nama mēbeļu, sienas spoguļu un Līgo zāles kamīna ietvara restaurācijas izmaksu aplēses izdarītas, balstoties uz uzņēmuma 27 gadus ilgo pieredzi līdzīga rakstura priekšmetu restaurācijā, izvērtējot katra attiecīgā priekšmeta pašreizējo stāvokli un apzinoties tā restaurācijai nepieciešamās darbības un materiālu ieguldījumus, taču šīs aplēses uzskatāmas tikai par provizoriskām. Katra priekšmeta reālās restaurācijas izmaksas noteikti tiks koriģētas brīdī, kad būs pilnīga skaidrība par tā turpmāko izmantošanas vietu, kontekstu un citiem šobrīd nezināmiem faktoriem (piemēram, konkrēta mēbeļauduma izvēli), kas var būtiski iespaidot attiecīgā restaurācijas pasākuma gala izmaksas.

Attiecībā uz atjaunojamajiem RLB nama gaismas ķermeņiem to restaurācijas izmaksu aplēses uzskatāmas jau par daudz tuvākām reālajām izmaksām, jo šeit pie katra gaismekļa ir minētas visas to restaurācijai veicamās darbības un uzskaitīti visi svarīgākie to atjaunošanai nepieciešamie ieguldījumi.



Restaurācijas aplēšu sagatavošanas procesā katrs šeit iekļautais gaismas ķermenis tika rūpīgi izpētīts, apzinot gan tā stāvokli, gan precīzu zudušo elementu un detaļu skaitu, kā arī veicot aprēķinus par katras zudušās (resp., iegādājamās vai no jauna izgatavojamās) pozīcijas izmaksām.



SIA „Intarsija”



Reģ. Nr. 4360300111

Mākslas zinātnieks: Dainis Bruģis

Restaurators: Jānis Ceplis



| <i>p.k.</i> | <i>Telpa</i> | <i>Veicamais darbs</i> | <i>Vienība</i> | <i>Apjoms</i> | <i>Cena EUR</i> | <i>Kopā EUR</i> | <i>Telpas foto</i> |
|-------------|---|--|----------------|---------------|--------------------------|---------------------|--|
| 1. | Kamīna zāle | 1. Griestu zondāžas | gab. | 30 | 10,00 | 300,00 |  |
| | Griestu augstums – 2,66 m, kvadrātūra- 123,9 m ² | 2. Sienu zondāžas | gab. | 60 | 10,00 | 600,00 | |
| | | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 4 | 15,00 | 60,00 | |
| | | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 25 | 15,00 | 375,00 | |
| | | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 20 | 15,00 | 300,00 | |
| | | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 20 | 15,00 | 300,00 | |
| | | 7. Sastatņu noma | dienas | 4 | 6,00 | 24,00 | |
| | | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 195,90 | |
| | | | | | Pavisam kopā: | 2154,90 | |
| 2. | Kamīna zāles foajē | 1. Griestu zondāžas | gab. | 40 | 10,00 | 400,00 |  |
| | Griestu augstums – 3,34 m kvadrātūra – 119,7 m ² | 2. Sienu zondāžas | gab. | 130 | 10,00 | 1300,00 | |
| | | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 8 | 15,00 | 120,00 | |
| | | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 45 | 15,00 | 675,00 | |
| | | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 38 | 15,00 | 570,00 | |
| | | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 35 | 15,00 | 525,00 | |
| | | 7. Sastatņu noma | dienas | 8 | 6,00 | 48,00 | |
| | | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 363,80 | |
| | | | | | Pavisam kopā: | 4001,80 | |



| Nr. p.k. | Telpa | Veicamais darbs | Vienība | Apjoms | Cena EUR | Kopā EUR | Telpas foto |
|--|---|---------------------|---------|--------|----------------------|----------------|--|
| 3. | Ieejas vestibils | 1. Griestu zondāžas | gab. | 25 | 10,00 | 250,00 |  |
| Griestu augstums – 5,22 m kvadrātūra – 194 m ² | 2. Sienu zondāžas | gab. | 115 | 10,00 | 1150,00 | | |
| | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 6 | 15,00 | 90,00 | | |
| | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 40 | 15,00 | 600,00 | | |
| | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 30 | 15,00 | 450,00 | | |
| | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 30 | 15,00 | 450,00 | | |
| | 7. Sastatņu noma | dienas | 6 | 6,00 | 36,00 | | |
| | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 302,60 | | |
| | | | | | Pavisam kopā: | 3328,60 | |
| 4. | Garderobes zona | 1. Griestu zondāžas | gab. | 25 | 10,00 | 250,00 |  |
| Griestu augstums – 5,22 m kvadrātūra – 197,7 m ² | 2. Sienu zondāžas | gab. | 65 | 10,00 | 650,00 | | |
| | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 4 | 15,00 | 60,00 | | |
| | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 25 | 15,00 | 375,00 | | |
| | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 22 | 15,00 | 330,00 | | |
| | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 22 | 15,00 | 330,00 | | |
| | 7. Sastatņu noma | dienas | 4 | 6,00 | 24,00 | | |
| | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 201,90 | | |
| | | | | | Pavisam kopā: | 2220,90 | |


| Nr. p.k. | Telpa | Veicamais darbs | Vienība | Apjoms | Cena EUR | Kopā EUR | Telpas foto |
|----------|-----------------------------------|---|---------|--------|----------------------|----------------|--|
| 5. | Restorāna ieejas vestibils | 1. Griestu zondāžas | gab. | 20 | 10,00 | 200,00 |  |
| | | 2. Sienu zondāžas | gab. | 30 | 10,00 | 300,00 | |
| | | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 3 | 15,00 | 45,00 | |
| | | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 20 | 15,00 | 300,00 | |
| | | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 10 | 15,00 | 150,00 | |
| | | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 10 | 15,00 | 150,00 | |
| | | 7. Sastatņu noma | dienas | 2 | 6,00 | 12,00 | |
| | | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 115,70 | |
| | | | | | Pavisam kopā: | 1272,70 | |
| 6. | Kaltās ieejas durvis | 1. Vērtņu un kārbas zondāžas no ielas puses | gab. | 4 | 10,00 | 40,00 |  |
| | | 2. Vērtņu un kārbas zondāžas no telpas iekšpuses | gab. | 4 | 10,00 | 40,00 | |
| | | 3. Pirmās apdares noteikšana | h | 2 | 15,00 | 30,00 | |
| | | 4. Sākotnējās apdares ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 6 | 15,00 | 90,00 | |
| | | 5. Durvju vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 8 | 15,00 | 120,00 | |
| | | 6. Durvju izpētes rezultātu apkopošana | h | 4 | 15,00 | 60,00 | |
| | | 7. Sastatņu noma | dienas | 4 | 6,00 | 24,00 | |
| | | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 40,40 | |
| | | | | | Pavisam kopā: | 444,40 | |

2.2. Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes (AMI) uzdevumi un izmaksu kalkulācijas


(2. stāva telpas)



| Nr. p.k. | Telpa | Veicamais darbs | Vienība | Apjoms | Cena, EUR | Kopā, EUR | Telpas foto |
|-----------|--|---|---------|--------|----------------------|----------------|--|
| 1. | Baltā zāle | 1. Griestu zondāžas | gab. | 30 | 10,00 | 300,00 |  |
| | Griestu augstums – 4,32 m kvadrātūra – 298 m ² | 2. Sienu zondāžas | gab. | 50 | 10,00 | 500,00 | |
| | | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 2 | 15,00 | 30,00 | |
| | | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 15 | 15,00 | 225,00 | |
| | | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 20 | 15,00 | 300,00 | |
| | | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 20 | 15,00 | 300,00 | |
| | | 7. Sastatņu noma | dienas | 4 | 6,00 | 24,00 | |
| | | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 167,90 | |
| | | | | | Pavisam kopā: | 1846,90 | |
| 2. | Baltās zāles bufetes telpa | 1. Griestu zondāžas | gab. | 20 | 10,00 | 200,00 |  |
| | Griestu augstums – 4,34 m kvadrātūra – 90 m ² | 2. Sienu zondāžas | gab. | 30 | 10,00 | 300,00 | |
| | | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 1 | 15,00 | 15,00 | |
| | | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 15 | 15,00 | 225,00 | |
| | | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 10 | 15,00 | 150,00 | |
| | | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 10 | 15,00 | 150,00 | |
| | | 7. Sastatņu noma | dienas | 1 | 6,00 | 6,00 | |
| | | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 104,60 | |
| | | | | | Pavisam kopā: | 1150,60 | |


| Nr. p.k. | Telpa | Veicamais darbs | Vienība | Apjoms | Cena EUR | Kopā EUR | Telpas foto |
|-----------|---|---|---------|--------|----------------------|----------------|--|
| 3. | Vēst. RLB valdes telpa | 1. Griestu zondāžas | gab. | 60 | 10,00 | 600,00 |  |
| | Griestu augstums – 3,54 m kvadrātūra – 69 m ² | 2. Sienu zondāžas | gab. | 5 | 10,00 | 50,00 | |
| | | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 2 | 15,00 | 30,00 | |
| | | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 20 | 15,00 | 300,00 | |
| | | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 15 | 15,00 | 225,00 | |
| | | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 15 | 15,00 | 225,00 | |
| | | 7. Sastatņu noma | dienas | 3 | 6,00 | 18,00 | |
| | | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 144,80 | |
| | | | | | Pavisam kopā: | 1592,80 | |
| 4. | Kluba zāle | 1. Griestu zondāžas | gab. | 26 | 10,00 | 260,00 |  |
| | Griestu augstums – 4,57 m kvadrātūra – 85 m ² | 2. Sienu zondāžas | gab. | 140 | 10,00 | 1400,00 | |
| | | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 8 | 15,00 | 120,00 | |
| | | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 45 | 15,00 | 675,00 | |
| | | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 35 | 15,00 | 525,00 | |
| | | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 35 | 15,00 | 525,00 | |
| | | 7. Sastatņu noma | dienas | 8 | 6,00 | 48,00 | |
| | | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 355,30 | |



| <i>Nr. p.k.</i> | <i>Telpa</i> | <i>Veicamais darbs</i> | <i>Vienība</i> | <i>Apjoms</i> | <i>Cena, EUR</i> | <i>Kopā, EUR</i> | <i>Telpas foto</i> |
|-----------------|---|---|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | Pavisam kopā: | 3908,30 | |
| 5. | 2. stāva foajē | 1. Griestu zondāžas | gab. | 4 | 10,00 | 40,00 |  |
| | Griestu augstums – 4,37 m kvadrātūra – 92 m ² | 2. Sienu zondāžas | gab. | 240 | 10,00 | 2400,00 | |
| | | 3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana pēc NCS kataloga | h | 8 | 15,00 | 120,00 | |
| | | 4. Sienu un griestu sākotnējās apdares sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde | h | 60 | 15,00 | 900,00 | |
| | | 5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu arhīva materiālu apzināšana un izpēte | h | 45 | 15,00 | 675,00 | |
| | | 6. Telpas izpētes rezultātu apkopošana | h | 45 | 15,00 | 675,00 | |
| | | 7. Sastatņu noma | dienas | 10 | 6,00 | 60,00 | |
| | | 8. Transporta izmaksas | % | 10 | | 487,00 | |
| | | | | | | Pavisam kopā: | |

**3.1. Gaismas ķermeņu restaurācijas darba uzdevumi un prognozējamās restaurācijas izmaksas
(1. stāva gaismas ķermeņi)**


| <i>Nr. p.k.</i> | <i>Telpas nosaukums</i> | <i>Gaismas ķermeņa apraksts</i> | <i>Veicamais darbs</i> | <i>Skaitis gab.</i> | <i>Izmaksas EUR</i> | <i>Attēls</i> |
|-----------------|-------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| 1. | Kamīnzāle | Lustra ar 8 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,95 m Ø – 1,20 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu, autentiskajiem plafoniem atbilstošu plafonu (40 gab.) iegāde (vai izgatavošana) un uzstādīšana 9. Lustras stiprinājuma āķa noturības testēšana | 5 | 12750,00 |  |


| | | | | | | |
|----|--|--|---|---|---------|--|
| 2. | Kamīnzāle | Bra ar vienu zaru, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,35 m, Platums – 0,21 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu, autentiskajiem plafoniem atbilstošu plafonu (4 gab.) iegāde (vai izgatavošana) un uzstādīšana | 4 | 1480,00 |  |
| 3. | Kamīnzāles vestibils, restorāna ieeja | Lustra ar 24 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,95 m Ø – 1,20 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (24 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Lustras stiprinājuma āķa noturības testēšana | 1 | 6300,00 |  |



| | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|---|----------------|---|
| 4. | Ieejas vestibils | Kandelabrs ar 5 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 2,23 m Ø – 0,66 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kandelabra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Kandelabra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu, autentiskajiem plafoniem atbilstošu plafonu (10 gab.) iegāde (vai izgatavošana) un uzstādīšana | 2 | 6300,00 |  |
|----|-------------------------|--|--|---|----------------|---|


| | | | | | | |
|----|-------------------------|--|--|----|---------|--|
| 5. | Ieejas vestibils | Bra ar 2 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,35 m Platums – 0,37 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu, autentiskajiem plafoniem atbilstošu plafonu (4 gab.) iegāde (vai izgatavošana) un uzstādīšana | 2 | 1120,00 |  |
| 6. | Ieejas vestibils | Bra ar vienu zaru, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,35m, Platums – 0,14 m. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu, autentiskajiem plafoniem atbilstošu plafonu (11 gab.) iegāde (vai izgatavošana) un uzstādīšana | 11 | 4070,00 |  |



**3.2. Gaismas ķermeņu restaurācijas darba uzdevumi un prognozējamās restaurācijas izmaksas
(2. stāva gaismas ķermeņi)**



| <i>Nr. p.k.</i> | <i>Telpas nosaukums</i> | <i>Priekšmeta apraksts</i> | <i>Veicamais darbs</i> | <i>Skaitis gab.</i> | <i>Izmaksas EUR</i> | <i>Attēls</i> |
|-----------------|-------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| 1. | Līgo zāle | Lustra ar 12 zariem, misiņš, pulēts, lakota. Izmēri: H – 1,92 m Ø – 1,12 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu iegāde (lodītes formā – 900 gab., apgrieztas lāstekas formā – 450 gab., lodes formā – 4 gab.) un to iesiešana. 10. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (48 gab.) iegāde un uzstādīšana 11. Lustras stiprinājuma āķa noturības testēšana | 4 | 43400,00 |  |


| | | | | | | |
|----|------------------|---|---|---|---------|--|
| 2. | Līgo zāle | Bra ar 3 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,85 m Platums – 0,50 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (18 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jaunu, oriģinālam atbilstošu stikla šķīvīšu (18 gab.) izgatavošana un uzstādīšana 10. Jaunu kristālstikla piekariņu piliena formā (144 gab.) iegāde un iesiešana. 11. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (18 gab.) iegāde un uzstādīšana | 6 | 7810,00 |  |
|----|------------------|---|---|---|---------|--|


| | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---|---|----------|--|
| 3. | Līgo zāle | Bra ar vienu zaru, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,65 m Platums – 0,26 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu piliena formā (32 gab.) iegāde un iesiešana 10. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (4 gab.) iegāde un uzstādīšana | 4 | 2500,00 |  |
| 4. | Līgo zāles salons | Lustra ar 8 zariem, misiņš, pulēts, lakota. Izmēri: H – 1,50 m Ø – 0,94 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu (piliena formā 100 gab., lodes formā 4 gab.) iegāde un | 4 | 12640,00 |  |


| | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--|---|---------|--|
| | | | <p>iesiešana.</p> <p>10. Jaunu, autentiskajiem abażūriem atbilstošu abażūru (32 gab.) iegāde un uzstādīšana</p> <p>11. Lustras stiprinājuma āķa noturības testēšana</p> | | | |
| 5. | Līgo zāles salons | <p>Bra ar 2 zariem, misiņš, pulēts, lakots.</p> <p>Izmēri: H – 0,64 m Platums – 0,44 m</p> | <p>1. Bra demontāža</p> <p>2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana</p> <p>3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana</p> <p>4. Atbilstošu oriģinālam sveču kausiņu un dekoratīvo puķīšu izgatavošana</p> <p>5. Virsmu pulēšana</p> <p>6. Aizsarglakas uzklāšana</p> <p>7. Bra montāža</p> <p>8. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana</p> <p>9. Jaunu sveču imitāciju uzstādīšana</p> <p>10. Jaunu, oriģinālam atbilstošu stikla šķīvīšu (10 gab.) izgatavošana un montāža</p> <p>11. Jaunu kristālstikla piekariņu piliena formā (24 gab.) iegāde un iesiešana</p> <p>12. Jaunu, autentiskajiem abażūriem atbilstošu abażūru (4 gab.) iegāde un uzstādīšana</p> | 2 | 2080,00 |  |


| | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---|---|---------|--|
| | | | | | |  |
| 6. | Līgo zāles salons | Bra ar 3 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,72 m Platums – 0,50 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (12 gab.) uzstādīšana 9. Jauna, oriģinālam atbilstošu stikla šķīvīša (1 gab.) izgatavošana un montāža 10. Jaunu kristālstikla piekariņu piliena formā (78 gab.) iegāde un iesiešana. 11. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (12 gab.) iegāde un uzstādīšana | 4 | 5900,00 |  |


| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|---|---------|--|
| | | | | | |  |
| 7. | Līgo zāles vestibils | Bra ar 2 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,45 m Platums – 0,35 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (8 gab.) iegāde un uzstādīšana | 4 | 1860,00 |  |



| | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|----------|----------------|---|
| 8. | Priekš-sēdētāja kabinets | Lustra ar 8 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 1,65 m Ø – 1,20 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (8 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu (piliena formā – 40 gab., lodes formā – 1 gab.) iegāde un iesiešana 10. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (8 gab.) iegāde un uzstādīšana 11. Lustras stiprinājuma āķa noturības testēšana | 1 | 3580,00 |  |
|----|---------------------------------|--|--|----------|----------------|---|


| | | | | | | |
|----|---------------------------------|---|--|---|---------|--|
| 9. | Priekš-sēdētāja kabinets | Bra ar 2 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,64 m Platums – 0,34 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (12 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu piliena formā (60 gab.) iegāde un iesiešana 10. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (12 gab.) iegāde un uzstādīšana | 6 | 6400,00 |  |
|----|---------------------------------|---|--|---|---------|--|


| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|---|---------|---|
| 10. | Priekš-sēdētāja kabinets | Bra ar vienu zaru, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,40 m Platums – 0,13 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (4 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jauna, oriģinālam atbilstoša stikla šķīvīša (1 gab.) izgatavošana un montāža 10. Jaunu kristālstikla piekariņu piliena formā (20 gab.) iegāde un iesiešana 11. Jaunu, autentiskajiem abażūriem atbilstošu abażūru (4 gab.) iegāde un uzstādīšana | 4 | 1840,00 |  |
|-----|---------------------------------|---|--|---|---------|---|

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|----------|---|
| 11. | Baltā zāle | <p>Lustra ar 12 zariem un 3 sveču imitācijām katrā zarā, misiņš, pulēts, lakots.</p> <p>Izmēri: H – 1,60 m Ø – 1,50 m</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (108 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jaunu, autentiskajiem abażūriem atbilstošu abażūru (108 gab.) iegāde un uzstādīšana | 3 | 15900,00 |  |
|-----|------------|---|---|---|----------|---|

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|----------|---|
| 12. | Kluba zāle | <p>Lustra ar 24 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 2,20 m Ø – 1,42 m</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (48 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu (lodītes formā – 50 gab., lodes formā – 2 gab.) iegāde un iesiešana. 10. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (48 gab.) iegāde un uzstādīšana | 2 | 18620,00 |  |
|-----|------------|---|---|---|----------|---|


| | | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|---------|--|
| 13. | Kluba zāle | Bra ar 2 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,60 m Platums – 0,44 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu, autentiskajiem plafoniem atbilstošu plafonu (12 gab.) iegāde (vai izgatavošana) un uzstādīšana | 6 | 3900,00 |  |
| 14. | Kluba zāle | Bra ar vienu zaru, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,40 m Platums – 0,095 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu, autentiskajiem plafoniem atbilstošu plafonu (2 gab.) iegāde (vai izgatavošana) un uzstādīšana | 2 | 800,00 |  |



| | | | | | | |
|-----|------------|--|---|---|---------|---|
| 15. | Kluba zāle | Bra ar vienu zaru, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,5 m Platums – 0,26 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju uzstādīšana 9. Jauna, oriģinālam atbilstoša stikla šķīvīša (1 gab.) izgatavošana un montāža 10. Jaunu kristālstikla piekariņu piliena formā (14 gab.) iegāde un iesiešana 11. Jaunu, autentiskajiem abażūriem atbilstošu abażūru (2 gab.) iegāde un uzstādīšana | 2 | 1480,00 |  |
|-----|------------|--|---|---|---------|---|



| | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|---|
| 16. | Vestibils pie admini- strācijas, līdzās Baltajai zālei | Lustra ar 5 zariem (15 svecēm), misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 1,30 m Ø – 0,88 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (15 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu (140 gab.) iegāde un uzstādīšana | 1 | |  |
|-----|---|---|---|---|--|---|



3.3. Gaismas ķermeņu restaurācijas darba uzdevumi un prognozējamās restaurācijas izmaksas


(3. stāva gaismas ķermeņi)



| Nr. p.k. | Telpas nosaukums | Priekšmeta apraksts | Veicamais darbs | Skaitis, gab. | Izmaksas, EUR | Attēls |
|----------|------------------|--|---|---------------|---------------|--|
| 1. | Zelta zāle | Lustra 40 svecēm, (zari 3 stāvos), misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 2,0 m Ø – 1,66 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (120 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu (800 gab.) iegāde | 3 | 45820,00 |  |


| | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|----|-----------------|--|
| 2. | Zelta zāle | Bra ar 6 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,5 m Platums – 0,9 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (24 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jau, autentiskajiem abażūriem atbilstošu abażūru (24 gab.) iegāde un uzstādīšana | 4 | 5160,00 |  |
| 3. | Zelta zāle | Bra ar 3 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,8 m Platums – 0,46 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (54 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jaunu, autentiskajiem abażūriem atbilstošu abażūru | 18 | 10800,00 |  |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|---|--|----------|----------------|--|
| | | | (54 gab.) iegāde un uzstādīšana | | | |
| 4. | Zelta zāles salons | Lustra ar 16 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 2,05 m Ø – 1,10 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu (200 gab.) un centrālās stikla lodes (1 gab.) iegāde un uzstādīšana 10. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (16 gab.) iegāde un uzstādīšana | 1 | 8110,00 |   |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|---|----------------|---|
| 5. | Zelta zāles salons | Bra ar 3 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,8 m Platums – 0,46 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju uzstādīšana 9. Atbilstošu oriģinālam, jaunu 2 gab., stikla šķīvīšu izgatavošana un montāža 10. Jaunu kristālstikla piekariņu (128 gab.) iegāde un iesiešana. 11. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (21 gab.) iegāde un uzstādīšana | 7 | 5470,00 |  |
| 6. | Zelta zāles mazais salons | Bra ar 2 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,66 m, Platums – 0,40 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Oriģinālam atbilstošu palmetes lapu (8 gab.), dekoratīvo ziedu (8 gab.) un sveču kausiņu (8 gab.) izgatavošana | 4 | 6460,00 |  |


| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | <p>5. Virsmu pulēšana 6. Aizsarglakas uzklāšana 7. Bra montāža 8. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 9. Jaunu sveču imitāciju (8 gab.) iegāde un uzstādīšana 10. Jaunu, oriģinālam atbilstošu stikla šķīvīšu (8 gab.) izgatavošana un montāža 11. Jaunu kristālstikla piekariņu (48. gab.) iegāde un iesiešana. 12. Jaunu, autentiskajiem abażūriem atbilstošu abażūru (8 gab.) iegāde un uzstādīšana</p> | | |  |
|--|--|--|---|--|--|---|

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|----|----------|--|
| 7. | Lielās zāles balkons | Bra ar 2 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,62 m Platums – 0,44 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Bra montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu, autentiskajiem plafoniem atbilstošu plafonu (30 gab.) iegāde (vai izgatavošana) un uzstādīšana | 15 | 9850,00 |  |
| 8. | Lielās zāles vestibils | Lustra ar 8 zariem, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 1,28 m Ø – 1,16 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lustras demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Virsmu pulēšana 5. Aizsarglakas uzklāšana 6. Lustras montāža 7. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 8. Jaunu sveču imitāciju (8 gab.) iegāde un uzstādīšana 9. Jaunu kristālstikla piekariņu (156 gab.) un centrālās stikla lodes (2 gab.) iegāde un iesiešana. | 2 | 10370,00 |  |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|-----------|-----------------|---|
| | | | 10. Autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (16 gab.) iegāde un uzstādīšana | | | |
| 9. | Lielās zāles vestibils | Bra ar vienu zaru, misiņš, pulēts, lakots. Izmēri: H – 0,35 m Platums – 0,07 m | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bra demontāža 2. Lakas un oksidācijas slāņa noņemšana 3. Lokālu deformāciju novēršana, konstruktīvo savienojumu pārbaude, labošana 4. Oriģinālam atbilstošu palmetes lapu (8 gab.) un sveču kausiņu (8 gab.) izgatavošana 5. Virsmu pulēšana 6. Aizsarglakas uzklāšana 7. Bra montāža 8. Jaunas elektroinstalācijas ierīkošana 9. Jaunu sveču imitāciju (8 gab.) iegāde un uzstādīšana 10. Jaunu, oriģinālam atbilstošu, stikla šķīvīšu (8 gab.) izgatavošana un montāža 11. Jaunu kristālstikla piekariņu (96 gab.) iegāde un iesiešana. 12. Jaunu, autentiskajiem abažūriem atbilstošu abažūru (8 gab.) iegāde un uzstādīšana | 16 | 26400,00 |  |



4.1. Mēbeļu un citu iekārtas priekšmetu apraksti un prognozējamās restaurācijas izmaksas

(1. stāva mēbeles un iekārtas priekšmeti)



| <i>Nr. p.k.</i> | <i>Telpas nosaukums</i> | <i>Priekšmeta apraksts</i> | <i>Skaitis, gab.</i> | <i>Prognozējamās restaurācijas izmaksas EUR</i> | <i>Attēls</i> |
|-----------------|---|--|----------------------|---|---|
| 1. | Kamīnzāle | Kamīna portāls, masīvs ozols, beicēts, vaskots. Izmēri: H – 2,66 m Platums – 2,70 m Dziļums – 0,60 m | 1 | 2500,00 |  |
| 2. | Spogulis 1. stāvā pie ieejas administrācijas telpā | Spogulis. Izmēri: H – 2,20 m Platums – 1,89 m | 1 | 500,00 | |



4.2. Mēbeļu un citu iekārtas priekšmetu apraksti un prognozējamās restaurācijas izmaksas



(2. stāva mēbeles un iekārtas priekšmeti)


| <i>Nr. p.k.</i> | <i>Telpas nosaukums</i> | <i>Priekšmeta apraksts</i> | <i>Skaitis, gab.</i> | <i>Prognozējamās restaurācijas izmaksas, EUR</i> | <i>Attēls</i> |
|-----------------|--------------------------------|--|----------------------|--|--|
| 1. | Priekšsēdētāja kabinets | Tējas galdiņš, masīvs ozols, galdnieka, plātne, ozola finierējums, beicēts, lakots. Izmēri: H – 0,76 m Platums – 0,97 m Dziļums – 0,97 m | 1 | 700,00 |  |
| 2. | Priekšsēdētāja kabinets | Galds, masīvs ozols, galdnieka, plātne, ozola finierējums, beicēts, lakots. Izmēri: H – 0,75 m Platums – 1,75 m Dziļums – 0,75 m | 1 | 900,00 |  |


| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|---------|--|
| 3. | Priekšsēdētāja kabinets | Krēsls, masīvs ozols, beicēts, lakots, porolona tapsējums, pārvilkts ar mākslīgo ādu Izmēri: H – 0,88 m Platums – 0,63 m Dziļums – 0,58 m | 4 | 2400,00 |  |
| 4. | Priekšsēdētāja kabinets | Krēsls, masīvs ozols, beicēts, lakots, porolona tapsējums, pārvilkts ar mākslīgo ādu. Izmēri: H – 1,01 m Platums – 0,63 m Dziļums – 0,58 m | 2 | 1200,00 |  |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|---------|--|
| 5. | Priekšsēdētāja kabinets | Sofa Čipendeila stila formās, masīvs sarkankoks, priede, atsperu tapsējums, pārvilkts ar sintētisku audumu. Izmēri: H – 0,94 m Platums – 2,05 m Dziļums – 2,05 m | 1 | 3000,00 |  |
| 6. | Priekšsēdētāja kabinets | Stiklots skapītis (kredence), priede, riestkoka finierējums, masīvs riestkoks, beicēts, lakots. Izmēri: H – 2,05 m Platums – 0,95 m Dziļums – 0,60 m | 1 | 2200,00 |  |

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|---------|--|
| 7. | Priekšsēdētāja kabinets | Sienas spogulis. Izmēri: H – 2,36 m Platums – 1,30 m | 1 | 500,00 |  |
| 8. | Kluba zāle | Bufete, priede, oša finierējums, masīvs osis, beicēta, lakota, izgatavota Varšavā. Izmēri: H – 2,94 m Platums – 1,94 m Dziļums – 0,77 m | 1 | 4500,00 |  |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--|-----------|-----------------|--|
| 9. | Kluba zāle | <p>T.s. "Vīnes" krēslī, ražoti Toneta rūpnīcā Krievijā, masīvs dižskābardis, saplāksnis, dižskabārža finierējums, beicēts, lakots.</p> <p>Izmēri: H – 0,90 m Platums – 0,41 m Dziļums – 0,485 m</p> | 90 | 27000,00 |  |
| 10. | Līgo zāle | <p>Sienas spogulis.</p> <p>Izmēri: H – 2,64 m Platums – 1,30 m</p> | 3 | 1500,00 |  |


| | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|--------|---|
| 11. | 2. stāva vestibils | Sienas spogulis. Izmēri: H – 2,64 m Platums – 1,10 m | 1 | 500,00 |  |
|-----|--------------------|---|---|--------|---|



| | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|---------|---|
| 12. | Administrācijas telpa | <p>Stāvspogulis. Priede, bērzs, bērza nažfinieris, melni lakots. Izmēri: H – 2,64 m Platums – 1,10 m</p> | 1 | 1800,00 |  |
|-----|-----------------------|--|---|---------|---|




4.3. Mēbeļu un citu iekārtas priekšmetu apraksti un prognozējamās restaurācijas izmaksas



(3. stāva mēbeles un iekārtas priekšmeti)



| <i>Nr. p.k.</i> | <i>Telpas nosaukums</i> | <i>Priekšmeta apraksts</i> | <i>Skaitis, gab.</i> | <i>Prognozējamās restaurācijas izmaksas EUR</i> | <i>Attēls</i> |
|---------------------|-----------------------------|--|--------------------------|---|--|
| 1. | Zelta zāle | Sofa ar horizontālu atzveltnes augšu, bērzs, balti krāsots, atsperu tapsējums, pārvilka ar sintētisku audumu. Izmēri: H – 0,77 m Platums – 1,98 m Dziļums – 0,64 m | 1 | 1900,00 |  |
| 2. | Zelta zāle | Sofa ampīra stila formās, bērzs, balti krāsots, atsperu tapsējums, pārvilka ar sintētisku audumu. Izmēri: H – 0,93 m Platums – 1,80 m Dziļums – 0,64 m | 1 | 2000,00 |  |


| | | | | | |
|----|-------------------|---|---|---------|--|
| 3. | Zelta zāle | Sofa rokoko stila formās, bērzs, balti krāsots, atsperu tapsējums, pārvilkta ar sintētisku audumu. Izmēri: H – 1,00 m Platums – 1,90 m Dziļums – 0,70 m | 1 | 2500,00 |  |
| 4. | Zelta zāle | Krēsls, bērzs, beicēts, lakots, jūraszāļu tapsējums, pārvilkts ar plīša audumu. Izmēri: H – 1,12 m Platums – 0,62 m Dziļums – 0,53 m | 6 | 3000,00 |  |
| 5. | Zelta zāle | Sofa Čipendeila stila formās, sarkankoks, priede, sarkankoka finierējums, atsperu tapsējums, pārvilkta ar sintētisku audumu. Izmēri: H – 0,76 m Platums – 1,96 m Dziļums – 0,78 m | 1 | 1900,00 |  |

| | | | | | |
|----|-------------------|--|---|---------|--|
| | | | | | |
| 6. | Zelta zāle | <p>Klubkrēsls Čipendeila stila formās, sarkankoks, priede, sarkankoka finierējums, atsperu tapsējums, pārvilkts ar sintētisku audumu.</p> <p>Izmēri: H – 0,75 m Platums – 0,84 m Dziļums – 0,71 m</p> | 2 | 1900,00 |  |
| 7. | Zelta zāle | <p>Sienas spogulis.</p> <p>Izmēri: H – 4,04 m Platums – 1,96 m</p> | 1 | 1800,00 |  |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--|---|---------|---|
| 8. | Zelta zāles salons | Sofa rokoko stila formās, bērzs, balti krāsots, bronzēts, atsperu tapsējums, atsperu tapsējums, pārvilkta ar daļēji sintētisku audumu. Izmēri: H – 1,06 m Platums – 1,73 m Dziļums – 0,70 m | 1 | 2500,00 |  |
| 9. | Zelta zāles salons | Krēsls rokoko stila formās, bērzs, balti krāsots, bronzēts, atsperu tapsējums, atsperu tapsējums, pārvilkts ar daļēji sintētisku audumu. Izmēri: H – 0,93 m Platums – 0,64 m Dziļums – 0,61m | 3 | 2800,00 |  |
| 10. | Zelta zāles salons | Krēsls, krāsots, neorokoko stila formās, atsperu tapsējums, pārvilkts ar daļēji sintētisku audumu. Izmēri: H – 0,91 m Platums – 0,60 m Dziļums – 0,62m | 1 | 900,00 |  |

| | | | | | |
|------------|---------------------------|---|----------|----------------|--|
| | | | | | |
| 11. | Zelta zāles salons | Sofa ampīra stila formās, bērzs, krāsots, bronzēts, atsperu tapsējums, pārvilkta ar daļēji sintētisku audumu. Izmēri: H – 0,97 m Platums – 1,62 m Dziļums – 0,72m | 2 | 4200,00 |  |
| 12. | Zelta zāles salons | Tējas galdiņš klasicisma stila formās, bērzs, balti krāsots, bronzēts. Izmēri: H – 0,79 m Ø – 0,72 m | 1 | 700,00 |  |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|---------|--|
| 13. | Zelta zāles salons | Sienas spogulis. Izmēri: H – 2,92 m Platums – 1,56 m | 1 | 800,00 |  |
| 14. | Zelta zāles mazais salons | Galds ar apaļu virsmu, ozols, saplāksnis, brūni krāsots, bronzēts. Izmēri: H – 0,74 m Ø – 1,20 m | 1 | 1500,00 |  |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|--------|--|
| 15. | Zelta zāles mazais salons | Sienas spogulis. Izmēri: H – 2,52 m Platums – 1,08 m | 1 | 500,00 |  |
| 16. | Lielās zāles vestibils | Sienas spogulis. Izmēri: H – 2,48 m Platums – 1,14 m | 1 | 500,00 |  |

